PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W SUWAŁKACH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
tel. 87 567 60 53, fax. 87 567 50 22
biuro@pwik.suwalki.pl
www.pwik.suwalki.pl

NIP 8440004199
REGON 790011345
Sąd Rejonowy w Białymstoku
KRS 0000091808
Kapitał zakładowy 60.131.000 zł

Suwałki, 17 września 2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

AD.242.11.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą **„Remont zbiornika osadu przefermentowanego, budynku stacji odwadniania osadu oraz budynku warsztatu mechanicznego zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach, ul. Sejneńska 86", Nr sprawy: AD.242.11.2018.**

Działając w trybie § 21 pkt 1 *Regulaminu udzielania zamówień*, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Czy drabiny wyłazowe i schody mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy ocynkowanej?

Ad 1
Wszystkie elementy konstrukcji drabiny zgodnie z dokumentacją mają być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zakresem robót określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ z remontu wyłącza się wykonanie schodów stalowych i związane z tym prace.

Pytanie 2:
Jeżeli drabiny wyłazowe i schody mają być wykonane ze stali nierdzewnej to jakiej: surowej, polerowanej czy szczotkowanej? Czy spawy mogą zostać „surowe" czy w przypadku stali nierdzewnej polerowanej – poddane polerowaniu, a w przypadku szczotkowanej – poddane szczotkowaniu?

Ad 2
Drabiny mają być wykonane ze stali nierdzewnej surowej. Wszelkie spoiny należy wykonać jako czołowe, stosować elektrody przeznaczone do stali nierdzewnej. Spoiny wykonane estetycznie nie podlegają obowiązkowi dodatkowej obróbki.

Prezes Zarządu
mgr inż. Leszek Andrulewicz